

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Klepinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*1 -					
1		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	4511300-2	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
d.1.1	1604-01	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*4.50+14.00*7.50+10.00*10.00*2	m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
2	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m ²		
d.1.1	1605-01	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
3	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe	m ²		
d.1.1	1605-05	- pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4 m Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : (9.72*2+4.25*20)*3.70	m ²	386.428	
				RAZEM	386.428
4	Wydanie Se-	Dzierżawa rusztowań	kpl.		
d.1.1	kocenbud ze-	- ryczałt : do 900 m2 rzutu pionowego na 21 dni			
	szyt IRS Nr	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00	kpl.	1.000	
	41/2019 (RAZEM	1.000
	1885) - III				
	kw. 2019 r.				
	481 SFR 25				
1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
5	KNR 2-25	Demontaż istniejącej bramy drewnianej	m ²		
d.1.2	0315-08	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 4.25*3.70	m ²	15.725	
				RAZEM	15.725
6	KNR 4-01	Skucie istniejących tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.2	0701-05	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < przyjęto ze względu na braki > (9.72+4.25)*3.70*75%	m ²	38.767	
				RAZEM	38.767
7	KNR 4-01	Rozebranie podbitki dachowej	m ²		
d.1.2	0429-05	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*0.30*2	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
8	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu	m ³		
d.1.2	0101-01	- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy Wg dostarczonych danych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : (< przyjęto ze względu na braki > (9.72+4.25)*3.70*75%)*0.025	m ³	0.969	
		14.00*0.30*2*0.025	m ³	0.210	
				RAZEM	1.179
9	TZKNBK VI -	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²		
d.1.2	134	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*7.00*2	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
10	Wydanie Se-	Wywiezienie gruzu z terenu budowy :	m ³		
d.1.2	kocenbud ze-	- na odległość do 5 km			
	szyt WKI Nr	Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : (< przyjęto ze względu na braki > (9.72+4.25)*3.70*75%)*0.025	m ³	0.969	
	53/2019 (14.00*0.30*2*0.025	m ³	0.210	
	1885) - III				
	kw. 2019 r.				
	2.600.20				

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłepinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.00*7.00*2*0.035	m ³	6.860	
				RAZEM	8.039
11 d.1.2	Wydanie Se- kocenbud ze- szyt WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 2.709.04	Ceny za składowanie odpadów na wysypisku ze stawkami opłat za krzystanie ze środowiska : - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży - ceny wyśrednione w III kw. 2019 r. Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych < dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3 gruzu =1, 80 tony, drewna 0,80 tony > Do obliczeń przyjęto : ((< przyjęto ze względu na braki > (9.72+4.25)*3.70*75%)*0.025)*1.80 14.00*0.30*2*0.025*0.80 14.00*7.00*2*0.035*1.8	t t t t	 1.745 0.168 12.348	
				RAZEM	14.261
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - rozbiórka : przyjęto 50% nakładów R i S montażu - materiał do ponownego wbudowania Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*2	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe - rozbiórka : przyjęto 50% nakładów R i S montażu - materiał do ponownego wbudowania Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00*2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm - rozbiórka : przyjęto 50% nakładów R i S montażu - materiał do ponownego wbudowania Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 4.50+7.50	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.1.2	KNR 19-01 0629-03	Oczyszczenie ścian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych - przy pow. ponad 5,0 m2 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < ściany wewnętrzne > (9.27+4.25)*3.50 < ściany zewnętrzne > (4.50+9.80)*4.50+9.80*5.00/2	m ² m ² m ²	 47.320 88.850	
				RAZEM	136.170
1.3	45454000-4	Roboty remontowo-budowlane			
1.3.1		Wzmocnienie prętami Helifix pęknięć ścian			
16 d.1.3 .1	KNR 4-03 1009-03	Naprawa pęknięć : - wiercenie otworów w podłożu ceglonym - roboty uzupełniające Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 2.00*10.00*2	otw. otw.	 40.000	
				RAZEM	40.000
17 d.1.3 .1	KNR BC-02 0218-02 analogia	Naprawa pęknięć : - gruntowanie dwukrotne powierzchni naprawianych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00*10.00*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.1.3 .1	KNR BC-02 0321-06	Naprawa pęknięć : - wypełnienie pęknięcia zaprawą systemową Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00*10.00*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.1.3 .1	KNR BC-02 0618-02 analogia	Naprawa pęknięć : - ułożenie prętów zbrojeniowych typu Helifix, lub równoważne, w przygotowane spoiny Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00*10.00*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłepinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.3 .1	KNR BC-02 0321-06	Naprawa pęknięć : - zamknięcie pęknięcia zaprawą systemową Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.00*10.00*2	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
1.3.2		Roboty murowe			
21 d.1.3 .2	KNR 19-01 0321-07	Przemuirowanie nadproży łukowych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 1.50*0.25*0.12	m ³ m ³	 0.045	 0.045
				RAZEM	0.045
22 d.1.3 .2	TZKNBK IV - 81	Uzupełnienie braków lica ceglanego - cegła pełna - 100% cegły nowej Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 3.00*1.50*0.25	m ³ m ³	 1.125	 1.125
				RAZEM	1.125
1.3.3		Roboty tynkarskie			
23 d.1.3 .3	TZKNBK VIII 05-135 analogia	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy modyfikowanej (tras) Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < ściany wewnętrzne > (9.27+4.25)*3.50 < ściany zewnętrzne > (4.50+9.80)*4.50+9.80*5.00/2	m ² m ² m ²	 47.320 88.850	 136.170
				RAZEM	136.170
1.3.4		Roboty malarskie w sali ekspozycyjnej i pomieszczeniu magazynowym			
24 d.1.3 .4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < ściany wewnętrzne > (9.27)*3.50 < ściany wewnętrzne > (8.10*2+5.40*2)*2.66	m ² m ² m ²	 32.445 71.820	 104.265
				RAZEM	104.265
25 d.1.3 .4	KNR K-02 0108-03	Gruntowanie zabezpieczające oczyszczonych wewnętrznych podłogi ceglanych i tynkowanych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < ściany wewnętrzne > (9.27*2+4.25)*3.50 < ściany wewnętrzne > (8.10*2+5.40*2)*2.66	m ² m ² m ²	 79.765 71.820	 151.585
				RAZEM	151.585
26 d.1.3 .4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < ściany wewnętrzne > (9.27)*3.50 < ściany wewnętrzne > (8.10*2+5.40*2)*2.66	m ² m ² m ²	 32.445 71.820	 104.265
				RAZEM	104.265
27 d.1.3 .4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 8.10*5.40	m ² m ²	 43.740	 43.740
				RAZEM	43.740
1.3.5		Stolarka/ślusarka otworowa			
28 d.1.3 .5	KNR 4-01 0322-01	Stolarka otworowa : - obrobienie kotwi stalowych fi = 12 mm w ścianach z cegiel w ścianach z cegiel - dla zamocowania konstrukcji fasady wejściowej Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 10.00*2.2	szt. szt.	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
29 d.1.3 .5	wycena wlasna	Stolarka otworowa : - fasada szpuno ryglowa systemowa z podkonstrukcja mosujaca stalowa, - szklona szklona bezpiecznym, antyłamaniem z systemem drzwi wejściowych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych	m ²		

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłępinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Do obliczeń przyjęto : < wykończone do magazynu > 1,25*0,50	m ²	11,875	
				RAZEM	11,875
d.1.3 .5	TZK/NDK/OK 1101 00	Wykonanie okrycia dachowego na wznies istniejącego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < dach w tymże kształcie > 1,50*1,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.3 .5	KNR W 2 02 1027 02	Coardzenie ocieplenia i okrycia dachowego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : < dach w tymże kształcie > 1,50*1,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.6		Roboty dachowe			
d.1.3 .6	KNR K 01 0001 01	Impregnacja gzybów i ognioochronna : konstrukcji dachu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Konstrukcja dachu : (0,24*21,00+2,1*11,00+2,1*0,10+0,10)*14,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1.3 .6	KNR K 05 0105 02	Montaż lat 40x90 mm pod deskówką profilowaną Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 11,00*7,00*2	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
d.1.3 .6	KNR K 05 0100 01	Montaż folii/membrany dachowej na konstrukcjach Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 11,00*7,00*2	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
d.1.3 .6	KNR K 05 0101 05	Montaż kontret 40x90 mm na dachu bez deskowania Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 11,00*7,00*2	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
d.1.3 .6	KNR 2 02 0001 02	Wykonanie posadzki dachowych ponad 50 m ² = deskówką ceramiczną Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 11,00*7,00*2	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
d.1.3 .6	KNR 0 10 2011 07	Krycie dachu : podbitki dachu = okładki z lat Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0,10*(11,00*2)	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
d.1.3 .6	KNR 2 22 0002 00	Krycie dachu : podbitki dachu = deski grubości 25 mm Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0,10*(11,00*2)	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
d.1.3 .6	KNR 2 02 1000 07	Krycie dachu : malowanie wetępno podbitki dachu Obmiar dodatkowy = powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto :	m ² p.f.p.		1,000

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Klepinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.10*(1.100*2)	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
40 d.1.3 .6	KNR 2-02 1500-12	Krycie dachu : - lakierowanie podbitki dachu Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.10*(1.100*2)	m ² m ² p.f.p. m ²		1.000
				RAZEM	11.000
41 d.1.3 .6	KNR W 2-02 0521-02	Nowy montaż rynnic dachowych z PCW - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 44.000*2 11.000*2	m m		20.000
				RAZEM	20.000
42 d.1.3 .6	KNR W 2-02 0521-03	Nowy montaż łel opustowych - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 44.000*2 11.000*2	szt szt		20.000
				RAZEM	20.000
43 d.1.3 .6	KNR W 2-02 0501-03	Nowy montaż rur opustowych z PCW - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 4.000*7.00 1.000*7.00	m m		12.000
				RAZEM	12.000
1.3.7		Wykonanie stropu w pomieszczeniu magazynowym			
44 d.1.3 .7	KNR 4-01 0610-03	Oczyszczenie belek drewnianych stropu przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : (0.24*2+0.18*2)*9.72*2 (0.24*2+0.18*2)*4.25*2	m ² m ² m ²		16.330 7.140
				RAZEM	23.470
45 d.1.3 .7	KNR 4-01 0409-03	Wykonanie ślepego pułapu, wraz z łatami, z desek o grubości 25 mm Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ²		41.310
				RAZEM	41.310
46 d.1.3 .7	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie w stropie izolacji z folii paroszczelnej Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ²		41.310
				RAZEM	41.310
47 d.1.3 .7	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie w stropie izolacji z wełny skalnej gr. 10 cm Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ²		41.310
				RAZEM	41.310
48 d.1.3 .7	KNR 4-01 0411-03	Przełożenie istniejącej podłogi technicznej na stropie pomieszczenia - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ²		41.310
				RAZEM	41.310
49 d.1.3 .7	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja grzybo i ogniochronna : - belek stropowych i podsufitki - konstrukcji stropu pomieszczenia magazynowego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ²		41.310

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłępinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.3 .7	KNR 2-02 1508-07	Strop pomieszczenia magazynowego : - malowanie wstępne stropu Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ² p.f.p. m ²	RAZEM 41.310	41.310 1.000 41.310
				RAZEM	41.310
51 d.1.3 .7	KNR 2-02 1508-12	Strop pomieszczenia magazynowego : - lakierowanie widocznych części belek i desek podsufitki Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25	m ² m ² p.f.p. m ²	RAZEM 41.310	41.310 1.000 41.310
				RAZEM	41.310
1.3.8		Roboty posadzkowe w sali ekspozycyjnej i pomieszczeniu magazynowym			
52 d.1.3 .8	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcótowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Powierzchnie metalowe : 4.40*1.10	m ² m ²	 4.840	 4.840
				RAZEM	4.840
53 d.1.3 .8	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25 Minus powierzchnie metalowe : 4.40*1.10*-1 8.10*5.40 Minus powierzchnia schodów : 2.20*1.10*-1	m ² m ² m ² m ² m ²	 41.310 -4.840 43.740 -2.420	 41.310 -4.840 43.740 -2.420
				RAZEM	77.790
54 d.1.3 .8	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25 Minus powierzchnie metalowe : 4.40*1.10*-1 8.10*5.40 Minus powierzchnia schodów : 2.20*1.10*-1	m ² m ² m ² m ² m ²	 41.310 -4.840 43.740 -2.420	 41.310 -4.840 43.740 -2.420
				RAZEM	77.790
55 d.1.3 .8	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 9.72*4.25 Minus powierzchnie metalowe : 4.40*1.10*-1 8.10*5.40 Minus powierzchnia schodów : 2.20*1.10*-1	m ² m ² m ² m ² m ²	 41.310 -4.840 43.740 -2.420	 41.310 -4.840 43.740 -2.420
				RAZEM	77.790
56 d.1.3 .8	KNR 7-12 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Powierzchnie metalowe : 4.40*1.10	m ² m ²	 4.840	 4.840
				RAZEM	4.840
				RAZEM	4.840

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Klepinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.3 .8	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Powierzchnie metalowe : 4.40*1.10	m ² m ²	 4.840	
				RAZEM	4.840
58 d.1.3 .8	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Powierzchnie metalowe : 4.40*1.10	m ² m ²	 4.840	
				RAZEM	4.840
1.4		Instalacje elektryczne w sali ekspozycyjnej i pomieszczeniu magazynowym			
59 d.1.4	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szty WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.410	Instalacje elektryczne : - tablice rozdzielcze Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 41.31 43.74	m ² p.u. m ² p.u. m ² p.u.	 41.310 43.740	
				RAZEM	85.050
60 d.1.4	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szty WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.420	Instalacje elektryczne : - instalacje oświetleniowe Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 30.00	wypust wypust	 30.000	
				RAZEM	30.000
61 d.1.4	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szty WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.430	Instalacje elektryczne : - instalacje gniazd wtykowych Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 15.00	wypust wypust	 15.000	
				RAZEM	15.000
62 d.1.4	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szty WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.440	Instalacje elektryczne : - instalacje siłowe Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 6.00	wypust wypust	 6.000	
				RAZEM	6.000
63 d.1.4	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szty WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.550	Instalacje elektryczne : - instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 41.31 43.74	m ² p.u. m ² p.u. m ² p.u.	 41.310 43.740	
				RAZEM	85.050

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłępinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	Wydanie Se- d.1.4 kocenbud ze- szyt WKI Nr 53/2019 (1885) - III kw. 2019 r. 4.299.440	Instalacje elektryczne : - instalacja monitoringu, CCTV, systemu kontroli dostępu	wypust		
		Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 8	wypust	8.000	
				RAZEM	8.000