

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłępinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Do obliczeń przyjęto : - wejście do magazynu - 1.25*0.50	m ²	11.075	
				RAZEM	11.075
30 d.1.3 .5	TKNNDK 004 101 00	Wykonanie okrycia dachowego na wzór istniejącego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : - dach w tylnej ścianie - 1.50*1.00	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
31 d.1.3 .5	KNR W 2 02 1027 02	Osadzenie obrotowej i okrycia dachowego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : - dach w tylnej ścianie - 1.50*1.00	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
1.3.6		Roboty dachowe			
32 d.1.3 .6	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja grzybo i ogniochronna : - konstrukcji dachu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : Konstrukcja dachu : (0.24*2+0.18*2)*14.00*2+(0.18*0.15)*14.00	m ²		
			m ²	23.898	
				RAZEM	23.898
33 d.1.3 .6	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt 40x60 mm pod dachówki profilowane Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*7.00*2	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
34 d.1.3 .6	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*7.00*2	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
35 d.1.3 .6	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłąt 40x60 mm na dachu bez deskowania Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*7.00*2	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
36 d.1.3 .6	KNR 2-02 0504-02	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 - z dachówki ceramicznej Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*7.00*2	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
37 d.1.3 .6	KNR 0-18 2611-07	Krycie dachu : - podbitki dachu - szkielet z łąt Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.40*(14.00*2)	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
38 d.1.3 .6	KNR 2-22 0602-03	Krycie dachu : - podbitki dachu z desek grubości 25 mm Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.40*(14.00*2)	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
39 d.1.3 .6	KNR 2-02 1508-07	Krycie dachu : - malowanie wstępne podbitki dachu Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto :	m ²		
			m ² p.f.p.		1.000

PRZEDMIAR
Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ekspozycyjną i pomieszczenie magazynowe w Kłępinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.40*(14.00*2)	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
40 d.1.3 .6	KNR 2-02 1508-12	Krycie dachu : - lakierowanie podbitki dachu Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.40*(14.00*2)	m ² m ² p.f.p. m ²		1.000
				11.200	
				RAZEM	11.200
41 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 0524-02	Pomowny montaż rynni dachowych z PCW - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*2	m m		28.000
				28.000	
				RAZEM	28.000
42 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 0524-03	Pomowny montaż lei spustowych - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 14.00*2	szt szt		28.000
				28.000	
				RAZEM	28.000
43 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 0531-03	Pomowny montaż rur spustowych z PCW - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 4.50+7.50	m m		12.000
				12.000	
				RAZEM	12.000
1.3.7		Wykonanie stropu w pomieszczeniu magazynowym			
44 d.1.3 .7	KNR 4 01 0010 00	Czyszczenie belek drewnianych stropu przy użyciu szczotek stalowych i powierzchnia ponad 5 m ² Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : (0.70*2+0.10*2)*0.70*2 (0.70*2+0.10*2)*1.25*2	m ² m ² m ²		10.000 7.125
				17.125	
				RAZEM	20.170
45 d.1.3 .7	KNR 4 01 0100 00	Wykonanie ślepego pulapu, wraz z latami, z desek o grubości 25 mm. Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.70*1.25	m ² m ²		11.010
				11.010	
				RAZEM	11.010
46 d.1.3 .7	KNR 2 02 0007 01	Ułożenie w stropie izolacji z folii paroszczelnej Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.70*1.25	m ² m ²		11.010
				11.010	
				RAZEM	11.010
47 d.1.3 .7	KNR 2 02 0010 00	Ułożenie w stropie izolacji z wełny szklanej gr. 10 cm. Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.70*1.25	m ² m ²		11.010
				11.010	
				RAZEM	11.010
48 d.1.3 .7	KNR 4 01 0111 00	Przełożenie latarniowej podłogi technicznej na stropie pomieszczenia - materiał główny z demontażu Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.70*1.25	m ² m ²		11.010
				11.010	
				RAZEM	11.010
49 d.1.3 .7	KNR 4 01 0001 01	Impregnacja grzybo i ognioschronna : - belek stropowych i podłogowych - konstrukcji stropu pomieszczenia magazynowego Wg wizji lokalowej na obiekcie i dostarczonych danych Do obliczeń przyjęto : 0.70*1.25	m ² m ²		11.010
				11.010	
				RAZEM	11.010